



BASES AIRE ACONDICIONADO

Provisión de Equipos de Aire Acondicionado e instalación de los mismos en la ciudad de Esmeraldas

EQUIPOS

1	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de Pared Capacidad: 24.000 BTU/h Servicio eléctrico: 220V, 60 Hz, 1Ph
2	Equipo de aire acondicionado tipo MINI SPLIT de pared Capacidad: 12.000 BTU/h Servicio eléctrico: 220V, 60 Hz, 1Ph
1	Equipo de aire acondicionado tipo MINI SPLIT de pared Capacidad: 9.000 BTU/h Servicio eléctrico: 220V, 60 Hz, 1Ph

INSTALACIÓN

1	Kit de tubería de cobre para 2TR (24kBTU/h), incluye: tuberías de alta y baja presión; aislamiento térmico tipo rubatex, suelda de plata, soldadura oxiacetilénica, etc. (max. 10 MTS)
2	Kit de tubería de cobre para 1TR (12kBTU/h), incluye: tuberías de alta y baja presión; aislamiento térmico tipo rubatex, suelda de plata, soldadura oxiacetilénica, etc. (max. 12 MTS)
1	Kit de tubería de cobre para 0.75TR (9kBTU/h), incluye: tuberías de alta y baja presión; aislamiento térmico tipo rubatex, suelda de plata, soldadura oxiacetilénica, etc. (max. 12 MTS)
4	Carga de refrigeración R – 22
4	Base metálica para soporte de condensadora
4	Montraje e instalación de un equipo de aire acondicionado

MONTO APROXIMADO:

3.860,00 USD

FORMA DE PAGO:

Contraentrega, pago realizado por transferencia bancaria, adjuntar factura, copia del RUC, copia del RUP, certificación bancaria



PLAZO DE ENTREGA:

Inmediata

Instalación aire acondicionado: 5 días

VALIDEZ OFERTA: 15 Días

GARANTÍAS:

1 año en equipos, mantenimiento preventivo cada tres meses.

REPUESTOS:

Suministrar repuestos y accesorios para el buen funcionamiento de los equipos.

LUGAR DE INSTALACIÓN:

Dirección de Cultura de Esmeraldas Manuela Cañizares entre Sucre y Bolívar

NOTA

Las preguntas deben de ser realizadas solamente por medio del portal de compras publicas, no se rersponderán preguntas enviadas al mail de contacto. Las propuestas económicas deben ser entregadas físicamente en el edificio del Ministerio de Cultura no vía mail.