

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCION EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD
 SAN ALFONSO

UBICACIÓN : Parroquia Juan B. Vela


FECHA : Septiembre del 2008

HOJA 1 DE 1

REALIZÓ : Ing. Manuel Chagcha P.

REVISÓ : Ing. Manuel Chagcha P.

APROBÓ : Ing. Ivón Mayorga G.

COD	Nº	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
E05-22	1	Columnas de H.E. Fc= 210 kg/cm2 encof y desencof.	m3	2.54	178.60	453.64
E05- 66	2	Losa aliv. de H.E. Fc=210/cm2 e=20 cm. Encof. Y desencof.	m2	39.68	22.80	904.70
E05-46	3	Vigas de H.E. Fc0 210 kgxcm2 encof. y desencof.	m3	3.67	150.60	552.70
E05-74	4	Riostras de H.E. Fc=210 kg/cm2 encof. y desencof.	m3	0.50	153.80	76.90
E06-02	5	Acero de refuerzo, prov, cortado, armado y habilitación	kg	1280.00	2.30	2944.00
E09-02	6	Mamposteria ladrillo tipo chambo, e min.= 13 cm.	m2	77.00	12.80	985.60
E09-22	7	Enlucido paleteado fino esponjeado	m2	200.00	4.50	900.00
E11-10	8	Bajante de pvc o75mm	m	10.00	6.50	65.00
E11-04	9	Desague de pvc 0 75mm	pto	2.00	19.20	38.40
E21-14	10	Ventanas de perfil tubular pintadas, fija mas batiente	m2	7.50	50.80	381.00
E21-18	11	Vidrio claro flotado a 3mm	m2	7.50	10.00	75.00
E12-04	12	Iluminación central emp. Luminaria incandescente 100w.	ptos	7.00	20.70	144.90
E12-12	13	Toma corriente doble de pared polarizada	ptos	7.00	19.80	138.60
E12-22	14	Caja térmica 4 circuitos	u	1.00	94.30	94.30
E15-16	15	Piso media duela de eucalipto, sobre piso de hormigón	m2	50.00	28.00	1400.00
E15-36	16	Barrederas de madera laurel	ml	28.00	3.00	84.00
E24-54	17	Puerta de tol tablonada e=1,2 mm 0.90 x 210, pintada	u	1.00	195.00	195.00
E16-16	18	Pintura vynil acrílica lavable	m2	200.00	3.40	680.00
E11-20	19	Rejilla cromada para pisos de 3"	u	2.00	5.90	11.80
		 f realizo			SUMA \$	10125.55
					REAJUSTE	
					TOTAL \$	10125.55

Ing. Manuel P.