

MENOR CUANTÍA DE OBRAS

MCO-INAMHI-154-2013

**“CONTRATACION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
INAMHI PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED”**

ACTA No. 03 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS

En la sala de sesiones de la Dirección de Gestión Técnica de Desarrollo Organizacional, en fecha 14 de octubre de 2013, se reúnen: Ing. Carlos Gutiérrez en calidad de Presidente de la Comisión Técnica, Ing. Francisco Cruz, Profesional afín al objeto de contratación, miembros de la Comisión Técnica y señor Marco Cuichán en calidad de secretario encargado del proceso en el Portal de Compras Públicas, para llevar a cabo el proceso para la **“CONTRATACION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INAMHI PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED”**, en base a la solicitud de adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras Nro. DO-SI-096-2013 de 27 de agosto de 2013, solicitada por el ingeniero Javier Valladares y autorizada por el ingeniero Mario Núñez, cuya unidad requirente es Desarrollo Organizacional.

Actúa como Secretario el señor Marco Cuichán Molina

Constatado el quórum, siendo las 12h00 del día 14 de octubre de 2013, se declara instalada la sesión y se dispone que por Secretaría se de lectura al Orden del Día constante en la Convocatoria, el mismo que es aprobado por unanimidad en los siguientes términos:

Orden del Día:

- 1.- Aprobación del Acta No. 1, de Revisión Técnica de Pliegos de fecha 02 de octubre de 2013;
- 2.- Contestación de preguntas realizadas en el portal de compras públicas.
- 3.- Asuntos varios

Primer Punto.- Aprobación del Acta No. 1, de Revisión Técnica de Pliegos de fecha 02 de octubre de 2013;

Por secretaría se da lectura al Acta No. 1, de Revisión Técnica de Pliegos de fecha 02 de octubre de 2013, la misma que es aprobada por unanimidad.

Segundo Punto.- Contestación de preguntas realizadas en el portal de compras públicas

Por secretaría se informa que existen preguntas para ser contestadas por los señores miembros de la Comisión Técnica, mismas que se encuentran publicadas en el portal de compras públicas y se describen así:

Pregunta	Respuesta
<p>Pregunta 1</p> <p>Pregunta / Aclaración : Buena Tardes señores INAMHI por favor subir el presupuesto referencial completo (tabla de rubros y cantidades descripción, cantidades, unidades, precio unitario), para poder elaborar el Formulario 2 y el Conograma... Gracias.</p>	<p>Conforme los pliegos de contratación pública: “El Presupuesto Referencial es de CIEN MIL con 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 100.000,00), sin incluir el IVA, y deberá ser aceptado incondicionalmente por el proveedor interesado, a través del procedimiento establecido en el portal www.compraspublicas.gob.ec.”, con relación a la Tabla de Cantidades y precios se ha subido al portal la aclaración correspondiente.</p>
<p>Pregunta 2</p> <p>Pregunta / Aclaración : Favor enviar el presupuesto en archivo editable. Gracias</p>	<p>“El Presupuesto Referencial es de CIEN MIL con 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 100.000,00), sin incluir el IVA, y deberá ser aceptado incondicionalmente por el proveedor interesado, a través del procedimiento establecido en el portal www.compraspublicas.gob.ec.”, Favor remitirse a los pliegos de contratación pública y al anexo Tabla de Cantidades y Precios.</p>
<p>Pregunta 3</p> <p>Pregunta / Aclaración : Favor indicar si la experiencia del oferente puede ser en calidad de residente de obra. Gracias</p>	<p>Conforme los pliegos de contratación pública se solicita: “1.- Presentar mínimo tres (3) certificados de conformidad o actas de entrega recepción otorgados por clientes, los mismos que demostrarán el cumplimiento de la persona natural o jurídica con las obligaciones contraídas en relación a estos trabajos. Los certificados deberán ser sobre trabajos afines al objeto del presente contrato”.</p>
<p>Pregunta 4</p> <p>Pregunta / Aclaración : SEÑORES INAMHI POR FAVOR ENVÍEN EL, PRESUPUESTO EN EXCEL GRACIAS</p>	<p>“El Presupuesto Referencial es de CIEN MIL con 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 100.000,00), sin incluir el IVA, y deberá ser aceptado incondicionalmente por el proveedor interesado, a través del procedimiento establecido en el portal</p>

	www.compraspublicas.gob.ec. ”, Favor remitirse a los pliegos de contratación pública y al anexo Tabla de Cantidades y Precios.
--	---

Tercer Punto.- Asuntos Varios.

En este punto los señores miembros de la Comisión Técnica acuerdan realizar las siguientes aclaraciones.

1.- Por error de digitación consta en la Tabla de Cantidades y Precios lo siguiente:

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	COSTO TOTAL (\$)
24	Suministro y colocación adoquín español 15x15 rústico e=6cm	m2	714,32	13,68	9771,83
25	Emporado con arena fina	m2	714,32	12,80	9143,23

Se aclara que lo correcto es:

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	COSTO TOTAL (\$)
24	Suministro y colocación adoquín español 15x15 rústico e=6cm, incluye cama de arena y emporado.	m2	714,32	13,68	9771,83
25	Emporado con arena fina y adoquinado (f c =400 kg/m2) incluye cama de arena (En sitio de desbanque y área frente a la bodega)	m2	714,32	12,80	9143,23

2.- Anexar la tabla de cantidades y precios conforme al presupuesto referencial establecido en los pliegos de contratación pública con la correspondiente aclaración.

3.- En la página No. 35 de los pliegos de contratación pública "ESPECIFICACIONES TECNICAS" dice:

24	Suministro y colocación adoquín español 15x15	m2	714.32	Se entenderá por adoquinado la provisión y la operación de construir la capa	Los adoquines deberán ser nuevos, contruidos en prensas mecánicas en	La medición se hará en metros cuadrados realmente ejecutados y
----	---	----	--------	--	--	--

	rústico e=6cm			de rodadura, sobre una capa de arena fina y la colocación de los adoquines sobre ella, empleando arena adecuada y adoquines nuevos, materiales que cumplirán las especificaciones correspondientes previamente determinadas. Material: Adoquín Español de 15x15x6cm (Largo, ancho y espesor), peso aproximado 2,86kg y resistencia 400kg/cm ² , unidades por metro cuadrado 44.4 unidades. Unidad: metro cuadrado.	forma de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones, resistencia, color y forma de los mismos serán los determinados por el fiscalizador. Los adoquines deberán cumplir las siguientes normas: INEN 1483 Terminología y clasificación INEN 1484 Muestreo INEN 1485 Determinación de la resistencia a la compresión INEN 1486 Dimensiones, área total y área de la superficie de desgaste. INEN 1487 Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. INEN 1488 Adoquines. Requisitos	medidos en concordancia con las especificaciones, los planos y las instrucciones de la Fiscalización
--	------------------	--	--	--	---	--

Se aclara que lo correcto es:

24	Suministro y colocación adoquín español 15x15 rústico e=6cm, incluye cama de arena y emporado.	m ²	714.32	Se entenderá por adoquinado la provisión y la operación de construir la capa de rodadura, sobre una capa de arena fina y la colocación de los adoquines sobre ella, empleando arena adecuada y adoquines nuevos, materiales que cumplirán las especificaciones correspondientes previamente determinadas. Material: Adoquín Español de 15x15x6cm (Largo, ancho y espesor), peso aproximado	Los adoquines deberán ser nuevos, contruidos en prensas mecánicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones, resistencia, color y forma de los mismos serán los determinados por el fiscalizador. Los adoquines deberán cumplir las siguientes normas: INEN 1483 Terminología y clasificación INEN 1484 Muestreo INEN 1485 Determinación de la resistencia a la compresión	La medición se hará en metros cuadrados realmente ejecutados y medidos en concordancia con las especificaciones, los planos y las instrucciones de la Fiscalización
----	--	----------------	--------	--	--	---

				2,86kg y resistencia 400kg/cm2, unidades por metro cuadrado 44.4 unidades. Unidad: metro cuadrado.	INEN 1486 Dimensiones, área total y área de la superficie de desgaste. INEN 1487 Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. INEN 1488 Adoquines. Requisitos
--	--	--	--	--	---

4.- En la página No. 36 de los pliegos de contratación pública "ESPECIFICACIONES TECNICAS" dice:

25	Emporado con arena fina	m2	714.32	Sellado.- significa que se introduzca en toda ranura o intersticio lechada de cemento compuesto por una mezcla de arena fina y cemento en igual proporción.	Sellado.- Si se especifica que el adoquinado o empedrado sean sellados después de su construcción, la lechada de cemento empleada para ello estará compuesta por una mezcla de arena fina y cemento en igual proporción, y el agua suficiente para que tenga una consistencia líquida, a fin de que se introduzca en toda ranura o intersticio que quede entre elementos. El Fiscalizador podrá exigir que, previamente al sellado, se tienda una capa muy fina de arena cemento, en proporción 1 a 1, antes de arrojar la lechada. No se dejarán protuberancias, grumos o restos de lechada en el adoquinado, luego del sellado. (*) Fuente especificaciones generales del MOP-001-F -2002	La medición se hará en metros cuadrados realmente ejecutados y medidos en concordancia con las especificaciones, los planos y las instrucciones de la Fiscalización
----	-------------------------	----	--------	---	---	---

Se aclara que lo correcto es:

25	Emporado con arena fina y adoquinado (f'c =400 kg/m2) incluye cama de arena (En sitio de desbanque y área frente a la bodega)	m2	714.32	Sellado.- significa que se introduzca en toda ranura o intersticio lechada de cemento compuesto por una mezcla de arena fina y cemento en igual proporción.	Sellado.- Si se especifica que el adoquinado o empedrado sean sellados después de su construcción, la lechada de cemento empleada para ello estará compuesta por una mezcla de arena fina y cemento en igual proporción, y el agua suficiente para que tenga una consistencia líquida, a fin de que se introduzca en toda ranura o intersticio que quede entre elementos. El Fiscalizador podrá exigir que, previamente al sellado, se tienda una capa muy fina de arena cemento, en proporción 1 a 1, antes de arrojar la lechada. No se dejarán protuberancias, grumos o restos de lechada en el adoquinado, luego del sellado. (*) Fuente especificaciones generales del MOP-001-F-2002	La medición se hará en metros cuadrados realmente ejecutados y medidos en concordancia con las especificaciones, los planos y las instrucciones de la Fiscalización
----	--	----	--------	---	--	---

5.- Por error de digitación en las páginas No 5 y 13, en la forma de pago consta: “**el setenta (50%)** por ciento del valor adjudicado será entregado en calidad de anticipo, y **el treinta (50%)** restante”, lo correcto es: “**el cincuenta (50%)** por ciento del valor adjudicado será entregado en calidad de anticipo, y el **cincuenta (50%)** restante”.

No habiendo asuntos varios adicionales que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13h00 del día 14 de octubre de 2013.

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes la presente acta: f: Ing. Carlos Gutiérrez, Presidente de la Comisión Técnica; Ing. Francisco Cruz, Profesional Afín al Objeto de la Contratación; Marco Cuichán Molina, Secretario y encargado del Proceso en el Portal de Compras Públicas.