

I. MUNICIPIO DE AMBATO
DIRECCION DE HIGIENE

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO HASTA LA COTA 2512msnm(SEPTIMA ETAPA)

UBICACION: IZAMBA

Fecha: Noviembre 2008

Realizó: Ing. Rodrigo Acosta

Revisó: Ing. Javier Acurio

Aprobó: Dra. María de Lourdes Llerena


HOJA 1 DE 1

PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS


ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL USD
1	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	2.081,50	0,60	1.248,90
2	EXCAVACION DE ZANJA A MANO ENSUELO SIN CLASIFICAR	m3	200,00	5,22	1.044,00
3	GAVIONES - DRENES DE LIXIVIADOS	m3	200,00	25,86	5.172,00
4	PROVISION E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACION e=1mm	m2	4.000,00	5,06	20.240,00
5	PROVISION Y COLOCACION GRAVA	m3	50,00	25,50	1.275,00
6	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURAS	Kg	8.000,00	0,09	720,00
7	CORTE Y DESALOJO HASTA 5KM	m3	10.000,00	1,57	15.700,00
8	CONFORMACION DE CELDAS A TRAVES DE CAPAS COMPACTADAS DE DESECHOS. INCLUYE CAPA DE COBERTURA MIN 10CM	m3	500,00	1,57	785,00
9	DISPOSICION DESECHOS HOSPITALARIOS E INFECCIOSOS	KG	30.000,00	0,09	2.700,00
10	CONFORMACION DE TALUD FINAL DE RELLENO SANITARIO	m2	200,00	2,62	524,00
11	CONTROL DE POLVO	m3	1.600,00	1,60	2.560,00
12	COLOCACION DE NEUMATICOS USADOS	U	500,00	0,50	250,00
14	SOBREACARREO	M3/KM	500,00	0,40	200,00
				SUBTOTAL	52.418,90
				IVA Y OTROS	13.581,10
				TOTAL	66.000,00

Plazo fijo de ejecución 90 días calendario

Realizó:


Ing. Rodrigo Acosta

Revisó:


Ing. Javier Acurio