

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-CZ1MT-002-2013

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA EL AREA GASTRONOMICA DEL PROYECTO FABRICA IMBABURA EN EL CANTÓN ANTONIO ANTE, DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.

ACLARACION

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración : Estimados muy buenos días somos de la empres IBEA SA , quiero hacerle unas consultas:1- Puedes ofrecer quemadores de hierro fundido de 40x40 en lugar de 35 x 35.2- la lavadora que están solicitando hace incapie a una marca Hobart , puede ser otra marca o debe de ser únicamente esta.

Tengo Insigner Asber que son de mayor calidad por eso es la pregunta Agradezco por su tiempo y estaré a la espera de la pronta respuesta

ACALARACION:

Gracias por la inquietud se informa que puede ofertar bienes de mayor calidad.

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración: Señores Algunos de los equipos son para importación, es posible ampliar el plazo de entrega a al menos 90 días. Es posible ofertar estanterías para ambientes húmedos de diferente material?.

En relación la campana, si suponemos que abastecerá las necesidades de extracción de la cocina, fogón y horno solicitados, su tamaño resulta insuficiente, es posible cotizar la campana de mayor tamaño de acuerdo a las necesidades de los equipos? Es correcto el recorrido del ducto de 19 metros?

ACALARACION:

Gracias por la inquietud se informa que puede ofertar bienes de mayor calidad y las sugerencias por ustedes.

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración : Señores La freidora solicitada es para operación a gas?. Cuántas canastillas debe incluir la lavadora de vajilla? El coche multiusos indicado se refiere a un coche porta bandejas? El horno a convección debe ser para operación eléctrica o debe ser operado a gas con disponibilidad de punto eléctrico para los controles de mando? El sistema de inyección va a ser instalado junto al de extracción, es decir, la campana solicitada debe permitir la inyección de aire?.

ACALARACION:

Número de Canastillos 2
Capacidad Canastillo 1,5 Kg
de papas
Capacidad Aceite 20 L
BTU de Entrada 105000
Ancho 39,4 cm
Alto 115,6 cm
Producción de Papa
Congelada 45 Kg/h
Peso Neto 98 Kg
Número de Quemadores 3
Producción de Papa
Natural 36 Kg/h
Profundidad 76,2 cm
Temperatura 93-204°C
Temperatura de
Trabajo 180°C



LAVADORA DE VAJILLA BAJO MOSTRADOR

capacidad para 540
platos/hora,
todos diseñados para el
lavado de
platos, cubiertos, vasos,
tazas, etc.



COCHES MULTIUSOS

3 niveles. DE ACERO
INOXIDABLE 304. 1mm.
Patas de tubo cuadrado
de 1 pulgada x1.2

HORNOS ELECTRICOS 4 BANDEJAS

HORNO
COA1005. Horno a
convección con sistema
de inyección a vapor
con el control para la
humedad



Pregunta 4

Pregunta / Aclaración: El numeral 4.2 de las Condiciones Específicas se menciona una Acta de Entrega - Recepción de equipos como documento válido para la calificación, a que se refiere?

ACALARACION:

Los ofertantes deberán entregar actas entrega recepción de haber cumplido a satisfacción con otras entidades.

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración : Estimados En el plano no se ve muy bien la numeración, favor especificar que numerales están en el área que al parecer se ubica la campana de extracción, al parecer está la freidora, la cocina, el fogón y no se ve el otro ítem, De qué ítems se trata?. Según el dibujo es una campana tipo isla pero a juzgar por el tamaño no sería la adecuada para esa área. Favor confirmar. Los hornos (item # MC21) no llevan campana? La descripción de las mesas MC22 indica "tipo isla" pero según el plano, tan solo una es isla y las tres restantes son de pared. Favor especificar.

ACALARACION:

Se adjunta el plano, si desea realizar una vista a la fabrica por favor comunicarse para tener más claro el espacio donde se va adecuar los bienes.

Anexo 1 PLANO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS

Pregunta / Aclaración: Serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo de entrega mayor, algunos equipos son para importación y en 30 días no se alcanza.

ACALARACION:

Por favor regirse al plazo de entrega de los pliegos por la urgencia de instalación de los bienes para la fábrica, debemos cumplir con el compromiso presidencial.

Pregunta 7

Pregunta / Aclaración: Favor especificar los equipos que van bajo la campana de extracción, al parecer la campana no está correctamente dimensionada de acuerdo a la ubicación de equipos. Los hornos de convección no llevan campana? Al tratarse de equipos de importación se puede ampliar el plazo de entrega al menos 60 días.

ACALARACION:

Por favor regirse al plazo de entrega de los pliegos por la urgencia de instalación de los bienes para la fábrica, debemos cumplir con el compromiso presidencial.

Pregunta 8

Pregunta / Aclaración: Estimados, gracias por la invitación, el tiempo de entrega es muy corto por los equipos de importación. Además no se puede colocar modelos de equipos en los pliegos ya que se está limitando la participación de empresas que no importen ese modelo. El proceso debería ser dado de baja por ese pequeño error al subir los pliegos, según lo dispone la normativa del SERCOP. Saludos

ACALARACION:

Por favor regirse al plazo de entrega de los pliegos por la urgencia de instalación de los bienes para la fábrica, debemos cumplir con el compromiso presidencial.

Los modelos son ejemplos dentro de las especificaciones hay una nota aclaratoria.

NOTA: los gráficos adjuntos a la planilla, son referenciales y no implica la definición de un modelo a seguir. Los planos serán utilizados para orientar la instalación y ubicación de los equipos adquiridos.

Pregunta 9

Pregunta / Aclaración: Favor re-confirmar medidas del ítem # MC1. El ítem # MC15 solicita una mesa con lámpara de calentamiento, es decir, se debe ofertar con una repisa superior doble donde instalar la lámpara?. El ítem # MC22 indica mesa tipo isla con entrepaño y base, se refiere a una mesa de doble entrepaño. Favor confirmar.

ACALARACION:

MC1 FREGADERO DE OLLAS (1,00X0,60 x0,285) construido en acero inoxidable 304 de 1,5 mm de espesor, incluye grifería tipo ducha a pared y bordes para evitar caída de agua. Patas tubulares de acero inox de 2" regulables al piso

MC15 MESA DE TRABAJO CON LAMPARA CALENTADOR (1,15X0,70 x 0,85m) construcción sólida en acero 304 de 1,2 mm, espaldón sanitario de 15 cm, con entrepaño de acero de 1mm de espesor patas tubulares de 2" en acero .

MC22 MESONES DE TRABAJO tipo isla de acero inoxidable 304 con entrepaño y base 1.50 X 1.20 X 0.90M Soldaduras con sistema tig. Plano de trabajo con acero de 1,5 mm con respaldo sólido anti ruido elaborado en plancha galvanizada de 1 mm unidas entre sí con adhesivo elastomérico y fijados a una estructura construida con ángulos de hierro de 1 ½ " Patas tubulares redondas de acero de 1,5 mm con reguladores de altura.

Elaborado por



Arq. Luis Felipe Orquera
SERVIDOR PUBLICO 6